

## 招标工程量清单

招 标 人: /

(单位盖章)

造价咨询人: /

(单位盖章)

2026年04月15日

## 招标工程量清单

招标人: /  
(单位盖章)

造价咨询人: /  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: /  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: /  
(签字或盖章)

编制人: /  
(造价人员签字盖专用章)

复核人: /  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年04月15日

复核时间: 2026年04月15日

青海省三江商品储备有限责任公司冷凉蔬菜产业集群建设项目 工程  
目

---

招标工程量清单

招 标 人： /



造价咨询人：



年 月 日

封一1

青海省三江商品储备有  
限责任公司冷凉蔬菜产  
业集群建设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 7997589.26  
(大写): 柒佰玖拾玖万柒仟伍佰捌拾玖元贰角陆分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代理人  
或其授权人:



法定代理人  
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

青海省三江商品储备有  
限责任公司冷凉蔬菜产  
业集群建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:



法定代表人  
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

青海省三江商品储备有限责任公司冷凉蔬菜产业集群建设项目 工程  
目

招标控制价

招 标 人： /



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封一2

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

# 清单编制说明

## 一、工程概况：

1. 工程名称:青海省三江商品储备有限责任公司冷凉蔬菜产业集群建设项目;
2. 建设地点:西宁市;

## 二、编制依据及有关资料

1. 青海省三江商品储备有限责任公司冷凉蔬菜产业集群建设项目施工图;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
3. 青海省现行定额及其配套文件;
4. 相关的规范、标准图集及技术资料;

## 三、计量说明：

1. 青海省三江商品储备有限责任公司冷凉蔬菜产业集群建设项目施工图范围内全部工作内容。

## 四、清单及报价说明

1. 清单项目特征中列出主要项目特征、其余特征详见设计图纸及索引的相关图集;
2. 本工程土方、建渣、材料半成品成品等运输、堆放、二次转运等由投标人自行综合考虑,费用计入报价,结算不做调整;
3. 本工程现浇砼采用商砼,投标人投标报价时将商品砼外加剂、运输费、泵送费等计入报价中,结算不做调整;
4. 本工程模板及支架工程相关费用,应包含模板及支架的安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等费用,模板为钢模、木模、砖胎膜等综合使用,其费用不论施工措施采用何种模板其价格均不得调整;

5. 本工程钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，投标人结合相关规范、施工方案及企业自身情况综合考虑，计入相应项目综合单价中，结算时措施钢筋不予计量；
6. 本工程砌体加固钢筋、构造柱钢筋、圈梁钢筋、过梁钢筋等所有框架结构以外的钢筋与框架结构的链接方式、方法、工艺由投标人自行综合考虑，费用计入报价中，结算不做调整，也不另行签证及增加项目；
7. 本工程防水工程的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算，其中附加层、加强层的设置应按设计要求和规范要求，设置附加层加强层（包括有防水要求的部位管道周边及墙脚、屋面防水层的附加层等）的发生的费用应包含在报价中，结算不做调整；
8. 本工程抹灰线条、滴水线、阳角加强等投标人自行综合考虑，其费用包含在抹灰项目报价中，结算不做调整；
9. 措施项目清单中，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等自行报价（招标人未列的措施项目投标人可自行增加），中标后不得调整也不增加措施项目（模板工程量按实结算）；
10. 投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电问题，发电机功率及数量自行考虑（发电机自备），且必须满足正常施工，费用计入报价中，结算不做调整，也不另行签证及增加项目；
11. 投标人在投标报价时须充分结合施工内容、施工工期、施工现场实际情况考虑冬雨季施工、排水、降水、排污等措施费，中标后不做任何调整，也不另行签证；
12. 投标人在施工过程中搭建的临时设施、修建的临时道路等临时性项目，工程竣工后，一律由投标人全部清场，其所发生的费用由投标人自行承担；



13. 基坑开挖放坡必须满足设计、规范及省市相关文件要求，任何超挖、大于规范要求放坡、增加加宽工作面等原因造成的土石方工程量增加，均由设计单位、监理单位、建设单位批准方可计入工程结算；

五、其他有关问题的说明：

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，结合投标人企业自身实际情况编制施工方案，并作出报价；具体施工以图纸及相关标准图集、规范为准；

3. 本次招标范围为设计图纸的全部内容，清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子目中，招标人将不在另行支付，实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减。

4. 投标人对本工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602001001	房屋整体拆除至结构层	1.房屋装饰整体拆除至结构层，建筑面积2691.45m² 2.含结构及加固所需要的拆除、封堵及恢复工作内容 3.垃圾层间运出及外运根据当地政策综合考虑，结算不做调整	m2	2691.45			
2	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.含模版	m3	9.05			
3	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含模版	m3	76.38			
4	040901008001	植筋	1.材料规格:12 2.植入深度:按设计及规范要求 3.植筋胶品种:按设计及规范要求	根	660			
5	040901008002	植筋	1.材料规格:8 2.植入深度:8d 3.植筋胶品种:按设计及规范要求	根	5130			
6	01B001	高延性混凝土墙面加固	1.高延性混凝土 2.具体按设计及规范要求	m3	100.43			
7	01B002	高延性混凝土围套加固	1.高延性混凝土，含模板 2.具体按设计及规范要求	m3	3.46			
8	010502001001	高延性混凝土柱	1.高延性混凝土柱 2.含模板	m3	124.2			
9	010502001002	新增混凝土柱	1.混凝土种类:商砼，含模版 2.混凝土强度等级:C35	m3	17.28			
10	010503002001	新增梁	1.混凝土种类:商砼 含模版 2.混凝土强度等级:C35	m3	34.42			
11	01B003	梁增大截面	1.强度等级：CGM灌浆料 C35混凝土 2.接触面混凝土凿毛，涂刷界面剂 3.原有混凝土表面凿毛并清理浮渣,缺陷应修补 4.含模版	m3	7.82			
12	01B005	梁钢板加固	1.3厚 Q355B钢板加固 2.锚栓 M10~12@200~300 具体按设计及规范要求	m²	122.64			
13	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模版	m2	88.8			
14	010505003001	电梯基坑	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含模版	m3	3.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010505003002	屋面设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模版	m3	0.13			
16	010505003003	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含模版	m3	37.83			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋HRB400以10以上 直径(mm) 2.钢筋连接方式按设计及规范要求	t	23.738			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋HRB400以10以内 直径(mm) 2.钢筋连接方式按设计及规范要求	t	32.117			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1.箍筋 2.钢筋连接方式按设计及规范要求	t	2.513			
20	040901008003	新旧钢筋焊接	1.材料规格:φ10 2.具体做法按设计及规范要求	个	4469			
21	01B006	板碳纤维加固	1.单层碳纤维规格为面密度300g,0.167mm厚;固结压结角钢L75x5, 锚栓M10, 钢板压条≥-100*5 2.碳纤维锚固搭接及遇柱打断、锚固具体按设计及规范要求, 结算不调整	m2	1199.32			
22	01B007	板碳纤维加固	1.双层碳纤维规格为面密度300g,0.167mm厚;固结压结角钢L75x5, 锚栓M10, 钢板压条≥-100*5 2.碳纤维锚固搭接及遇柱打断、锚固具体按设计及规范要求, 结算不调整	m2	11.76			
23	010402001001	新砌墙体	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.砂浆强度等级:按设计要求	m3	172.8			
24	010606008001	钢梯	1.钢爬梯, 做法参见图集07J306	项	1			
25	010604001001	屋面基础钢梁	1.钢梁牌号Q355B,截面HN300x200 2.金属面涂料按设计及规范要求	t	0.616			
26	010802004002	钢制乙级防火门	1.钢制乙级防火门, 电控门, 参考图集12J609 2.加工间、暂存区、配电室等用房门口设600mm高挡鼠板 3.含闭门器等所有配件	m2	10.08			
27	010802004003	钢制丙级防火门	1.钢制丙级防火门, 参考图集12J609 2.加工间、暂存区、配电室等用房门口设600mm高挡鼠板 3.含闭门器等所有配件	m2	8.8			
28	010801001001	木质门	1.木质门, 参考图集16J601 2.加工间、暂存区、配电室等用房门口设600mm高挡鼠板 3.含闭门器等所有配件	m2	94.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010802001001	外门	1.65系列平开铝塑复合全玻门,玻璃采用5+15A+5LOW-E白玻(专业厂家制作安装),参考图集22J603-1 2.含所有五金配件	m2	6.44			
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.65系列平开铝塑复合窗,玻璃采用5+15A+5LOW-E白玻(专业厂家制作安装),参考图集22J603-1 2.可开启外窗处设纱窗,满足防鼠、防虫害和防其他动物等要求 3.含手动排烟装置等所有五金配件	m2	203.49			
31	010805007001	门联窗	1.65系列平开铝塑复合门联窗,玻璃采用5+15A+5LOW-E白玻(专业厂家制作安装),参考图集22J603-1 2.含手动排烟装置等所有五金配件	m2	58.77			
32	010902001001	不上人屋面	1.40厚C20细石混凝土保护层,配中6的级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝) 2.10厚低强度等级砂浆隔离层 3.1.5厚高强抗滑双组份环氧沥青防水涂料+1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材; 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6.50厚聚氨酯保温板(B1级) 7.采用2厚聚合物水泥防水涂料II型 8.20厚1:3水泥砂浆找平层 9.钢筋混凝土屋面板	m2	1143.35			
33	010902004001	雨水口、雨水管	1.屋面雨水管 2.含雨水口	根	23			
34	010902006001	溢流口	1.DN200溢流口 2.具体做法按设计及规范要求	个	7			
35	010902006002	水簸箕	1.水簸箕,做法参见12J201 2.具体做法按设计及规范要求	个	2			
36	011001005001	保温隔热楼地面	1.30厚聚氨酯保温板	m2	357.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011101001001	环氧地坪	1.4~5厚自流平环氧砂浆, 必须加阻燃剂达到B1级 2.环氧稀胶料一道 3.40厚C25细石混凝土随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.钢筋混凝土楼板或预制楼板之现浇叠合层, 随打随抹光 做法参见图集青19J2-76-楼14	m2	793.44			
38	011102003001	铺砖地面	1.铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2.5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C20混凝土 6.150厚3:7灰土 7.30厚聚氨酯保温板 8.素土夯实 做法参见图集青19J2-52-地29	m2	778.92			
39	011102003002	防滑地砖地面 (有防水)	1.铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.地面选用1.5厚聚氨酯防水层+1.5厚聚合物水泥基防水涂料。 5.1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6.60厚C20混凝土层 7.素土夯实 做法参见图集青19J2-53-地30	m2	17.95			
40	011106002001	块料楼梯面层	1.铺10厚防滑地砖楼面,干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土板。	m2	84			
41	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.地面选用1.5厚聚氨酯防水层+1.5厚聚合物水泥基防水涂料。 5.1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实 做法参见图集青19J2-45-地7	m2	6.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011101001003	细石混凝土地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实 做法参见图集青19J2-44-地1	m2	10.62			
43	011102003003	铺砖地面	1.铺10厚防滑地砖楼面,干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 5.钢筋混凝土楼板或预制楼板。	m2	260.37			
44	011102003004	铺砖地面	1.铺10厚防滑地砖楼面,干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.地面选用1.5厚聚氨酯防水层+1.5厚聚合物水泥基防水涂料。 4.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,1%坡向地漏,一次抹平 5.钢筋混凝土楼板或预制楼板。	m2	17.95			
45	011101001004	细石混凝土地面	1.40厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.钢筋混凝土楼板 做法参见图集青19J2-73-楼1	m2	19.98			
46	011104003001	B1级聚氨酯保温板	1.80厚B1级付安置保温板地面 2.聚氨酯保温板表面应采用不燃材料(20mm水泥砂浆)作为保护层。用于楼面时,其抗压强度不小于0.25MPa。	m2	392.93			
47	011702029001	散水	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.60厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 5.素土碾压,向外坡3%~5% 6.散水延长米间距6m设20mm缝,与建筑物连接处及房屋转角处应设缝处理。缝内应填嵌柔性密封材料 具体做法参见青19J2-12-散3	m2	178.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010403009001	石坡道	1.20厚花岗石板铺面,正、背面及四周满涂防污剂,稀水泥浆擦缝,花岗岩表面烧毛防滑 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.100(150)厚C20混凝土 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土碾压(坡度按工程设计) 具体做法参见青19J2-10-坡5	m2	81.99			
49	011204003001	块料墙面	1.白水泥擦缝 2.5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3.4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实 4.墙面选用1.5厚聚合物水泥基防水涂料,满墙涂刷 5.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 具体做法参见青19J2-146-内83	m2	1623.89			
50	011201002001	涂料墙面	1.涂面层涂料二~三遍 2.找平腻子二~三遍,每遍均打磨 3.封底涂料二遍(第一遍为稀释涂料) 4.清理基层 5.基层抹灰要求高级抹灰 6.5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 7.13厚1:3水泥砂浆打底 具体做法参见青19J2-121、207-内3+内涂1	m2	2443.19			
51	011201002002	聚氨酯保温板墙面	1.80厚聚氨酯保温板墙面 2.2.聚氨酯保温板表面应采用不燃材料(20mm水泥砂浆)作为保护层。用于楼面时,其抗压强度不小于0.25MPa。	m2	871.61			
52	011201002003	干挂仿石材水泥纤维板(米黄色)	干挂仿石材水泥纤维板(250厚)燃烧性能:A级 1.仿石材涂料饰面 2.15厚水泥纤维板 3.幕墙龙骨 4.6厚水泥砂浆防护层 5.防水透气膜 6.70厚岩棉板保温层,专用粘结剂及栓钉固定 7.5厚双组份聚合物水泥防水砂浆II型,内掺抗裂纤维; 8.6厚DP砂浆找平 9.基层墙体	m2	1103.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011201002004	干挂铝板	1.干挂铝板(表面颜色质感同真石漆墙面) 2.70厚岩棉板(TR10.0,A级),防水:一级防水,采用防水透气膜+5厚双组份聚合物水泥防水砂浆 II 型 板材短边拼接处为双龙骨,用膨胀螺栓牢固固定于墙体上(砌块类墙体应有构造柱及水平加强梁,由结构专业设计) 具体做法按设计及规范要求	m2	597.55			
54	011201002005	真石漆墙面	真石漆 燃烧性能:A级 1、喷湿墙面 2、界面剂1道; 3、5厚双组份聚合物水泥防水砂浆 II 型,内掺抗裂纤维; 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料 II 型; 5、专用粘结剂及栓钉固定岩棉板保温层(厚度详节能专篇) 6、12厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆压入两层耐碱玻纤网格布找平,洞口、转角处及首层增设一层耐碱玻纤网格,锚栓的数量不小于8个/m2,留分格缝(不大于4X4米),缝宽5mm,内填密封膏。砂浆强度 $\geq$ M15,与墙面粘结强度 $\geq$ 0.4MPa; 7、满刮外墙耐水腻子两道(厚度不小于2mm),按立面画出分隔缝,分隔缝宽5-10mm,打磨平整; 8、喷(刷、辊)底涂料1道; 9、喷主层涂料; 10、喷(刷、辊)外墙面层涂料2道; 11、罩面涂料两道;	m2	628.19			
55	011201002006	装饰铝格栅	装饰铝格栅做法如下: 1、上下与干挂铝板挑檐龙骨连接(由专业厂家设计安装) 2、铝方通:600x100(长x宽)(中心间距700)。	m2	292.49			
56	011210005001	成品隔断	1.卫生间隔断采用12mm厚树脂饰面板,高度为1900mm,距地300mm安装,做法参13J502-1,P05页。小便斗隔板采用树脂饰面板成(400mmX900mmX12mm),做法参13J205-1,P11,节点A。	m2	26.6			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011302001001	吊顶天棚	1.刷(喷)水性耐擦洗涂料三道 2.2厚面层耐水腻子找平 3.刷防潮涂料两道(纵横各一道) 4.9.5厚纸面石膏板(3000×1200),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200 5.U型轻钢横撑龙骨U27×60×0.63,中距≤1200 6.U型轻钢中龙骨U27×60×0.63,中距等于板材1/3宽度 7.U型轻钢大龙骨[60×30×1.5,中距≤1200(上人)](找平后与吊杆固定) (50×15×1.5,中距≤1200(不上人)) 8.中8螺栓吊杆,双向中距≤1200与钢筋吊环固定 9.现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环,双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m2	990.53			
58	011302001002	吊顶天棚	1.0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层,嵌人式安装 2.K型轻钢横撑龙骨K30.5×45,中距600(或500.1200) 3.K型轻钢中龙骨K30.5×45,中距≤600(或500) 4.U型轻钢大龙骨[45×15×1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5.龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6.中6钢筋吊杆,双向中距≤1200,与钢筋吊环固定 7.现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环,双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环) 8.顶面选用1.0厚聚合物水泥基防水涂料(防潮层)	m2	647.66			
59	011302001003	吊顶天棚	1.100厚金属面岩棉夹芯板 2.顶面选用1.0厚聚合物水泥基防水涂料(防潮层)	m2	413.83			
60	011301001001	天棚抹灰	1.177、207-棚1+内涂1	m2	156.5			
61	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.梯段梯井侧栏杆及防护栏杆详22J403-1,2-7页,B1型;防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m,竖向荷载不小于1.2kN/m。水平荷载和竖向荷载分别考虑。扶手平面位置详平面标注。 2.梯井侧栏杆高度自踏步前缘量起900mm,水平栏杆长度大于0.5m时,栏杆高度为1.1m。	m	56			
		措施项目						
11	011701001001	脚手架	1.施工单位根据施工组织综合考虑, 结算不调整	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011703001001	垂直运输	1.施工单位按施工组织自行考虑结算不调整	m2	2691.45			
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械进出场施工单位根据施工组织自行考虑，结算不做调整	项	1			
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11				
6	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4				
合 计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	350000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		350000		

青海省电子招标投标

# 暂列金额明细表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	350000	
合 计			350000	

青海省电子招标投标

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合 计						

青海省电子招标投标

# 计日工表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标



# 总承包服务费计价表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计					

青海省电子招标投标

# 规费、税金项目计价表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目 费+其他项目费+规费+安全生产责任保 险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
合 计		1	-	-	

青海省电子招标投标

# 甲评材料表

工程名称：主体改造-结构加固及装饰工程(3)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合 计							

青海省电子招标投标

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:主体改造-电气工程(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:配电柜AA1、AA2、AA3 2.规格:800x600x2200 3.安装方式:落地安装	台	3			
2	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AT-DT1 2.规格:500X600X200 3.安装方式:明装,下皮距地1.2米	台	1			
3	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱AC-DT	台	2			
4	030404017003	配电箱	1.名称:照明配电箱1AL 2.规格:800x600x220	台	1			
5	030404017004	配电箱	1.名称:照明配电箱2AL 2.规格:800x600x220	台	1			
6	030404017005	配电箱	1.名称:照明配电箱3AL 2.规格:800x600x220	台	1			
7	030404017006	配电箱	1.名称:照明配电箱AL-S10	台	12			
8	030404017007	配电箱	1.名称:照明配电箱AL-S15	台	2			
9	030404017008	配电箱	1.名称:照明配电箱AL-S20	台	1			
10	030404017009	配电箱	1.名称:照明配电箱AL-X20	台	2			
11	030404017010	配电箱	1.名称:照明配电箱AL-X5	台	7			
12	030404017011	配电箱	1.名称:照明配电箱AL-X10	台	1			
13	030404034001	照明开关	1.名称:延迟声光控开关 2.规格:250V,10A 大于2min 3.安装方式:暗装,底边距地1.4米, 平面图有标注以平面图为准 (残疾人卫生间照明开关距地1.0m)	个	21			
14	030404034002	照明开关	1.名称:双联跷板式单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.4米, 平面图有标注以平面图为准 (残疾人卫生间照明开关距地1.0m)	个	6			
15	030404034003	照明开关	1.名称:防爆型单联单控开关 2.规格:250V,10A	个	1			
16	030404035001	插座	1.名称:安全型单相带开关三极插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:烘手器插座,距地1.5m暗装	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404035002	插座	1.名称:安全型单相双联二三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:除注明外均为墙上暗装 距地0.3m	个	13			
18	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架 4.电压等级(kV):1kV	m	548.31			
19	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:穿管、桥架 4.电压等级(kV):1kV	m	205.8			
20	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架 4.电压等级(kV):1kV	m	65.04			
21	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X120+1X70 3.敷设方式、部位:穿管、桥架 4.电压等级(kV):1kV	m	46.61			
22	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X70+1X35 3.敷设方式、部位:穿管、桥架 4.电压等级(kV):1kV	m	13.87			
23	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X35+1x16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架 4.电压等级(kV):1kV	m	54.82			
24	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:电缆截面(mm <sup>2</sup> 以内) 16	个	54			
25	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:电缆截面(mm <sup>2</sup> 以内) 35	个	4			
26	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:电缆截面(mm <sup>2</sup> 以内) 70	个	2			
27	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:电缆截面(mm <sup>2</sup> 以内) 120	个	4			
28	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4X240 3.敷设方式、部位:电缆沟 4.电压等级(kV):1kV 5.含电缆沟土建工作内容	m	30			
29	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:DN150 3.敷设方式:电缆沟内	m	30			
30	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:暗敷	m	27.16			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC32 3.配置形式:暗敷	m	69.17			
32	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗敷	m	345.39			
33	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC15 3.配置形式:暗敷	m	207.35			
34	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200x100 3.含支架制作安装	m	192.8			
35	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	735.26			
36	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1411.03			
37	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	18.96			
38	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	127			
39	030412001001	普通灯具	1.名称:LED灯 2.规格:1x12W	套	10			
40	030412001002	普通灯具	1.名称:走道照明灯具 2.规格:1x13W/1500LM 3.类型:吸顶安装	套	51			
41	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘紧凑型LED灯 2.规格:1X8W 3.安装形式:卫生间等嵌入式安装(距地2.6m以上)	套	10			
42	030412005001	荧光灯	1.名称:洁净室专用灯具LED灯(加E为应急灯具,自带蓄电池) 2.型号:T8 3.规格:1X32W/3500LM 4.安装形式:嵌入式安装(距地2.6m以上)	套	1			
43	030412005002	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.型号:T8 3.规格:1X22W 4.安装形式:有吊顶处嵌入式安装,无吊顶处吸顶安装或吊链安装(距地2.6m)	套	10			
44	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	系统	1			
45	030404017012	配电箱	1.名称:应急照明分配电装置1ACE、2ACE、3ACE	台	3			
46	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗敷	m	588.55			
47	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	1172.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030412002002	工厂灯	1.名称:应急照明灯具 2.规格:1X5W 3.安装形式:走廊等有吊顶处嵌入式安装,(无吊顶处吸顶安装)	套	31			
49	030412002003	工厂灯	1.名称:室外应急照明灯具 2.规格:1X5W 3.安装形式:距地2.6m壁装	套	17			
50	030412004001	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1X1W 3.安装形式:距门洞上口0.2m安装	套	6			
51	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1X1W 3.安装形式:距门洞上口0.2m安装	套	18			
52	030412004003	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1X1W 3.安装形式:壁装,距地2.4m处.	套	8			
53	030412004004	装饰灯	1.名称:单向疏散标志灯 2.规格:1X1W 3.安装形式:壁装或吊装(P)距地0.5m(吊装距地2.4m)	套	23			
54	030414002002	送配电装置系统	1.名称:智能应急照明及疏散指示系统工程调试	系统	1			
55	030411001006	配管	1.名称:配管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗敷	m	42.11			
56	030411001007	配管	1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷	m	42.11			
57	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200x100 3.含支架制作安装	m	158.1			
58	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号、规格:RVV-2X2.5	m	396.15			
59	030411005001	接线箱	1.名称:分支箱 2.安装形式:明装距地1米	个	1			
60	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:六类线	m	396.15			
61	030502010001	配线架	1.名称:综合布线层配线架 2.安装方式:距地2.2米安装	个	3			
62	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试	链路	14			
63	030507008001	监控摄像设备	1.名称:数字摄像机 2.安装方式:距地2.2米安装	台	14			
64	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZN-KYY-4x1.5 mm <sup>2</sup> 3.敷设方式、部位:穿管暗敷	m	172.38			
65	030411001008	配管	1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷	m	168.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030507002001	入侵报警控制器	1.名称:区域型火灾报警控制器 2.安装方式:明装,下皮距地1.5米	套	1			
67	030904003001	按钮	1.名称:消火栓直启按钮	个	8			
68	030107001001	交流电梯	1.名称:电梯 3吨 2.层数:3层 3.站数:3站 4.运转调试要求:含调试	部	2			
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.47				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.27				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.16				
合 计								

青海省电子招标投标

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

青海省电子招标投标

# 暂列金额明细表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

青海省电子招标投标

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合 计						

青海省电子招标投标



# 计日工表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标

# 总承包服务费计价表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计					

青海省电子招标投标

# 规费、税金项目计价表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目 费+其他项目费+规费+安全生产责任保 险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
合 计		1	-	-	

青海省电子招标投标

甲评材料表

工程名称：主体改造-电气工程(4)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合 计							

青海省电子招标投标

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	35.87			
2	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	173.97			
3	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	65.13			
4	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	75.3			
5	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	53.8			
6	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	521.95			
7	031002001001	管道支架	1.材质:角钢	kg	752.8			
8	031002003001	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:介质管DN70	个	2			
9	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	200			
10	031003001002	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	89			
11	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
12	031003001004	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:螺纹连接	个	2			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003001005	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
14	031003014001	热量表	1.类型:热力入口装置 2.型号、规格: DN70 3.安装参考青18N1-p24 供热量:Qr=132.2kW 水温:75/50℃; 超声波热量表额定流量 :4.5m³/h; 室内系统阻力:60.8kPa	块	1			
15	031005002001	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:11片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	2			
16	031005002002	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:13片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	2			
17	031005002003	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:14片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	2			
18	031005002004	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:16片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	14			
19	031005002005	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:17片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	25			
20	031005002006	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:18片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	4			
21	031005002007	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:19片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031005002008	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:20片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	17			
23	031005002009	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:22片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	2			
24	031005002010	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:24片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	5			
25	031005002011	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:25片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度600mm	组	3			
26	031005002012	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:3片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度1200mm	组	2			
27	031005002013	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:7片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度1200mm	组	1			
28	031005002014	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:11片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度1200mm	组	3			
29	031005002015	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:17片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度1200mm	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031005002016	铜铝复合散热器	1.结构形式:铜铝复合散热器 2.型号:TLZY8-7.5/600-1.0型内防腐型散热器 3.规格:25片/组 4.单片长宽尺寸为80mm*75mm,中心高度1200mm	组	1			
31	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
32	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	752.8			
33	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm	m3	11.93			
34	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:加筋铝箔	m2	367.65			
35	030404033001	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:POS-210 3.规格:风量210m3/h, 风压:100Pa,功率:0.035kW 4.自带止回阀	台	6			
36	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*160 5.板材厚度:δ0.5	m2	6.5			
37	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:450*200	个	3			
38	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
39	03B001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.安装方式:上部应至结构楼板下皮,吊顶下高度不小于500且不小于走道净高的20%, 底距地2300	m	2.16			
		措施项目						
9	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.47				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.27				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.16				
合 计								

青海省电子招标投标

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	620000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	620000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		620000		

青海省电子招标投标

# 暂列金额明细表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

青海省电子招标投标

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	制冷系统	1.含风机机组、管件阀门、制冷剂、电缆桥架、冷库门、辅材等，乙级安装调试培训，由专业厂家制作、安装，需满足库房温度调节功能要求及甲方使用要求。	620000			
合 计			620000			

青海省电子招标投标



# 计日工表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标

# 总承包服务费计价表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计					

青海省电子招标投标

# 规费、税金项目计价表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目 费+其他项目费+规费+安全生产责任保 险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
合 计		1	-	-	

青海省电子招标投标

# 甲评材料表

工程名称：主体改造-暖通工程（含制冷系统暂估价）(5)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合 计							

青海省电子招标投标

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:主体改造-消防工程(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	177.5			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	35.2			
3	030901010001	室内消火栓	1.名称:薄型带灭火器箱组合式消防柜 2.型号、规格:1800*700*180 3.附件材质、规格:消火栓箱型号SG18E65Z-J,消火栓箱 内设DN65mm消火栓一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶龙带一条, DN19mm水枪一支, JPS0.8-19-25自救式消防卷盘一套,消防按钮及指示灯各一个,栓口压力超过0.5MPa处,采用减压稳压消火栓。	套	12			
4	030901010002	室内消火栓	1.名称:试验消火栓	套	1			
5	030901013001	灭火器	1.形式:贮压式磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	72			
6	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统	点	14			
7	031003001006	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀	个	2			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100	个	7			
9	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65	个	4			
10	031003011001	法兰	1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN65	副	4			
11	031003011002	法兰	1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN100	副	7			
12	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一道	m2	1			
		措施项目						
9	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.47				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.27				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.16				
合 计								

青海省电子招标投标

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

青海省电子招标投标

# 暂列金额明细表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

青海省电子招标投标

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合 计						

青海省电子招标投标

# 计日工表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标

# 总承包服务费计价表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计					

青海省电子招标投标

# 规费、税金项目计价表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目 费+其他项目费+规费+安全生产责任保 险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
合 计		1	-	-	

青海省电子招标投标

# 甲评材料表

工程名称：主体改造-消防工程(6)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合 计							

青海省电子招标投标

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:主体改造-给排水工程(7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001002001	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	55.98			
2	031001002002	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	27.88			
3	031001002003	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	17.35			
4	031001002004	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	14.14			
5	031001002005	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	35.28			
6	031001002006	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	38.37			
7	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN50 4.连接形式:熔接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	16.05			
8	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN40 4.连接形式:熔接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	0.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:熔接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	8.74			
10	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:熔接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	93.18			
11	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:熔接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求	m	27.4			
12	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:支架型钢热镀锌	kg	177.29			
13	031002003002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管DN40	个	2			
14	031002003003	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管DN25	个	1			
15	031002003004	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管DN32	个	7			
16	031002003005	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管DN50	个	2			
17	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管DN80	个	1			
18	031003001007	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀	个	11			
19	031003001008	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25	个	13			
20	031003001009	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	13			
21	031003001010	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN32	个	7			
22	031003001011	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	13			
23	031003001012	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN40	个	2			
24	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40	个	2			
25	031003001014	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50	个	2			
26	031003001015	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50	个	3			
27	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031003011003	法兰	1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80	副	1			
29	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN80 3.附件配置:止回阀1个、闸阀1个	组	1			
30	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50	个	2			
31	031003013003	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40	个	2			
32	031003013004	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN32	个	7			
33	031003013005	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25	个	13			
34	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	35.56			
35	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	177.29			
36	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN100 4.连接形式:承插连接	m	41.53			
37	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN75 4.连接形式:承插连接	m	9.2			
38	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN50 4.连接形式:承插连接	m	2.6			
39	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管DN100	个	1			
40	031002003008	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管DN100	个	4			
41	031004003001	洗脸盆	1.规格、类型:洗脸盆	组	4			
42	031004006001	大便器	1.规格、类型:蹲式大便器	组	6			
43	031004007001	小便器	1.规格、类型:小便器	组	4			
44	031004008001	其他成品卫生器具	1.规格、类型:拖布池	组	2			
45	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	4			
46	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN50	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031201001003	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调合漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	16.75			
48	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗震柔性带内衬承压排水铸铁管DN100	m	191.57			
49	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:雨水斗 2.雨水斗内外壁刷沥青漆二道,刷黄棕色漆环	个	22			
50	031201001004	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:白色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	65			
51	031001005005	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN100 4.连接形式:承插连接	m	531.5			
52	031001005006	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN50 4.连接形式:承插连接	m	4.5			
53	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管DN100	个	16			
54	031002003010	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管DN100	个	53			
55	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100	个	38			
56	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	13			
57	031201001005	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调合漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	181.14			
		措施项目						
9	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.47				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.27				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.16				
合 计								

青海省电子招标投标

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

青海省电子招标投标

# 暂列金额明细表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

青海省电子招标投标

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合 计						

青海省电子招标投标

# 计日工表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标

# 总承包服务费计价表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计					

青海省电子招标投标

# 规费、税金项目计价表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目 费+其他项目费+规费+安全生产责任保 险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
合 计		1	-	-	

青海省电子招标投标

# 甲评材料表

工程名称：主体改造-给排水工程(7)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合 计							

青海省电子招标投标

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:室外-给排水工程(9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001002007	衬塑钢管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求 含土方开挖、回填、垫层、原地面拆除恢复等所有工序	m	12.67			
2	010507006001	阀门井	1.阀门井, 采用钢筋混凝土矩形立式闸阀井, 参考05S502第68页 2.具体按设计及规范要求	座	2			
3	010507006002	检查井	1.检查井:φ700圆形混凝土检查井	座	4			
4	031001006006	塑料管	1.安装部位:户外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:承插连接 含土方开挖、回填、垫层等所有工序	m	66.32			
5	010507006003	检查井	1.φ700圆形混凝土检查井	座	15			
6	031001006007	塑料管	1.安装部位:户外 2.介质:废水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:承插连接 含土方开挖、回填、垫层、原地面拆除恢复等所有工序	m	167.31			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.47				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.27				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.16				
合 计								

青海省电子招标投标

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	510000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	510000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		510000		

青海省电子招标投标

# 暂列金额明细表

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

青海省电子招标投标



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	污水处理设备	污水处理设施,厂家二次深化设计,含格栅吃、生化仪剃齿、二级沉淀池等,日处理100t/天,以及连接管道	510000			
合 计			510000			

青海省电子招标投标

# 计日工表

工程名称：室外-给排水工程(9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计					

青海省电子招标投标

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目 费+其他项目费+规费+安全生产责任保 险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
合 计		1	-	-	

青海省电子招标投标



# 甲评材料表

工程名称：室外-给排水工程(9)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合 计							

青海省电子招标投标

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:室外-消防工程(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010507006004	消防栓井	1.名称:消防栓井	座	2			
2	030901002003	消防栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及相关规范要求 含土方开挖、回填、垫层、原地面拆除恢复等所有工序	m	262			
3	030901002004	消防栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及相关规范要求 含土方开挖、回填、垫层、原地面拆除恢复等所有工序	m	5.55			
4	030901011001	室外消防栓	1.安装方式:室外埋地消防栓	套	2			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.47				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.27				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.16				
合 计								

青海省电子招标投标

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

青海省电子招标投标

# 暂列金额明细表

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

青海省电子招标投标

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合 计						

青海省电子招标投标

计日工表

工程名称：室外-消防工程(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标



# 总承包服务费计价表

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计					

青海省电子招标投标

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目 费+其他项目费+规费+安全生产责任保 险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
合 计		1	-	-	

青海省电子招标投标

# 甲评材料表

工程名称：室外-消防工程(10)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合 计							

青海省电子招标投标

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:室外--电气工程(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:直埋	m	60			
2	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4X240 3.敷设方式、部位:电缆沟 4.电压等级(kV):1kV 5.含电缆沟土建工作内容	m	240			
3	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:DN150 3.敷设方式:埋地	m	240			
4	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格: 电缆截面(mm2以内) 240	个	4			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

青海省电子招标投标

# 暂列金额明细表

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

青海省电子招标投标

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合 计						

青海省电子招标投标

# 计日工表

工程名称：室外--电气工程(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计					

青海省电子招标投标

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预 算人工费		12	
3	工程排污费			100	
七	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目 费+其他项目费+规费+安全生产责任保 险费+智慧工地建设费		9	
合 计					

青海省电子招标投标

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
合 计		1	-	-	

青海省电子招标投标

# 甲评材料表

工程名称：室外--电气工程(11)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合 计							

青海省电子招标投标